

**Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-14-015527-a**

**Предмет закупівлі : Код ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (технічне обслуговування газопроводів та споруд на них)**

**Відкриті торги (з особливостями)**

**Очікувана вартість: 210000,00 грн. з ПДВ**

**Період поставки: по 31.12. 2024р.**

2. Адреси Замовника: м.Чернівці: вул. Коцюбинського,2; вул. Університеська,28; вул. Кафедральна,2; вул.Сторжинецька,101 (котельня); вул.Федьковича,11; вул. Г.Майдану,41; вул.Шиллера,5; вул.Садова,5; вул.Вавілова,9; вул.Нагірна,7Б; вул.Конституційна,23; вул.Л.Українки,25; вул.Університеська,19; вул. Сторжинецька,101(лабораторія); вул.Слобідська,1А; вул.Небесної Сотні,2; вул.Небесної Сотні,2А; вул.Небесної Сотні,4; вул.Небесної Сотні,4А.

3. Надання послуг здійснюється в строки та порядку, що передбачені чинними нормативно-правовими актами з охорони праці, паспортами, інструкціями, документами з експлуатації заводів-виробників газоспоживаючого обладнання, а також чинного законодавства України.

4. Перелік послуг:

4.1. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Коцюбинського 2

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котли - Колві - 1300кВт - 2шт; РДУК-50-2шт.

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Коцюбинського 2, надземний Ду-50                                                                                  | м            | 17        |
| 2     | м.Чернівці вул. Коцюбинського 2, підземний середнього тиску сталь Ду-76                                                           | м            | 240       |

| № з/п | Назва послуг (робіт) | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|----------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                      |              |           |                              |                                            |

|    |                                                                                                             |     |   |    |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|---|
| 1  | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                     | шт. | 1 | 1  | 1 |
| 2  | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу від 221 до 250 м                                   | шт. | 1 | 24 | 5 |
| 3  | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м                                     | шт. | 1 | 2  | 1 |
| 4  | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску | шт. | 1 | 24 | 5 |
| 5  | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                   | шт. | 1 | 1  | 1 |
| 6  | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                           | шт. | 3 | 1  | 1 |
| 7  | засувка Ду 50-80 мм                                                                                         | шт. | 1 | 1  | 1 |
| 8  | Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                         | шт. | 1 | 12 | 3 |
| 9  | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                  | шт. | 1 | 1  | 1 |
| 10 | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                 | шт. | 1 | 25 | 5 |
| 11 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                | шт. | 1 | 2  | 1 |

#### 4.2. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Університетська 28

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котли - Колві - 1300кВт - 2шт; РДУК-50-2шт.

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Університетська 28, надземний Ду-50                                                                               | м            | 11        |
| 2     | м.Чернівці вул. Університетська 28, підземний середнього тиску сталь Ду-50                                                        | м            | 10        |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                    | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м        | шт.          | 1         | 24                           | 5                                          |

|    |                                                                                                                                                      |     |    |    |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
| 3  | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м                                                                              | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 4  | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску                                          | шт. | 1  | 24 | 5 |
| 5  | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 6  | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт. | 2  | 1  | 1 |
| 7  | засувка Ду 50-80 мм                                                                                                                                  | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 8  | Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                                                  | шт. | 1  | 12 | 3 |
| 9  | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                           | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 10 | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт. | 1  | 25 | 5 |
| 11 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 12 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 10 | 2  | 1 |

#### 4.3. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Кафедральна 2

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котли - НИИСТУ-5-600кВт-2; ШГРП (FRG/2MBZ-2шт)

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Кафедральна 2, надземний Ду-102                                                                                   | м            | 23        |
| 2     | м.Чернівці вул. Кафедральна 2, підземний середнього тиску сталь Ду-50; підземний н/тиску Ду-102                                   | м            | 8/4       |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                    | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м        | шт.          | 1         | 12                           | 3                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м        | шт.          | 1         | 24                           | 5                                          |

|    |                                                                                                                                                      |     |    |    |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
| 4  | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м                                                                       | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 5  | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску                                                       | шт. | 1  | 12 | 3 |
| 6  | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску                                          | шт. | 1  | 24 | 5 |
| 7  | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 8  | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт. | 2  | 1  | 1 |
| 9  | засувка Ду 50-80 мм                                                                                                                                  | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 10 | засувка Ду 100-125 мм                                                                                                                                | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 11 | Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                                                  | шт. | 1  | 12 | 3 |
| 12 | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                           | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 13 | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт. | 1  | 25 | 5 |
| 14 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 15 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 20 | 2  | 1 |

#### 4.4. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Сторожинецька 101 А ( Котельня)

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Теплогенератор - 1350кВт-2шт; ШРП-РДУК-2-50.

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Сторожинецька101, надземний Ду-110                                                                                | м            | 25,1      |
| 2     | м.Чернівці вул. Сторожинецька101, внутрішній г/п                                                                                  | м            | 39,5      |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                    | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |

|    |                                                                                                                                                      |     |    |    |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
| 2  | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м                                                                       | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 3  | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт. | 4  | 1  | 1 |
| 4  | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт. | 3  | 1  | 1 |
| 5  | крани (крім кульових) Ду 50-80 мм                                                                                                                    | шт. | 9  | 1  | 1 |
| 6  | засувка Ду 100-125 мм                                                                                                                                | шт. | 4  | 1  | 1 |
| 7  | Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                                                  | шт. | 1  | 12 | 3 |
| 8  | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                           | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 9  | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт. | 1  | 25 | 3 |
| 10 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 21 до 50 м                                                                                  | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 11 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 64 | 2  | 1 |

4.5. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Ю. Федьковича 11

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котли -НИИСТУ-5-700кВт - 2шт; РДУК-50-2шт.

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Ю. Федьковича 11, надземний Ду-76/50                                                                              | м            | 10/1      |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                    | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 3     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність               | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 4     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                       | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 5     | засувка Ду 50-80 мм                                                     | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 6     | Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування                     | шт.          | 1         | 12                           | 3                                          |

|    |                                                                                                                                                      |     |    |    |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
| 7  | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                           | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 8  | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт. | 1  | 25 | 3 |
| 9  | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 10 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 10 | 2  | 1 |

#### 4.6. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Г. Майдану 41

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котли Колві -100кВт-2шт; РДГД-20-1шт

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Г. Майдану 41, надземний Ду-40                                                                                    | м            | 8,5       |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м                                                                              | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 3     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 4     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 5     | засувка Ду 50-80 мм                                                                                                                                  | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 6     | Технічне обслуговування КБРТ                                                                                                                         | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 8     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 9     | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 10        | 2                            | 1                                          |

#### 4.7. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Шиллера 5

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котли -Колві 50 - 48,37кВт - 1шт

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Шиллера 5, надземний Ду-25                                                                                        | м            | 50        |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м                                                                       | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 3     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 4     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 5     | засувка Ду 15-40 мм                                                                                                                                  | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 6     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 7     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 8     | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 78        | 2                            | 1                                          |

#### 4.8. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Садова 5

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котел Маяк 100Е- 100кВт-4шт

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Садова 5, надземний Ду-57/32                                                                                      | м            | 110/7,5   |
| 2     | м.Чернівці вул. Садова 5, підземний середнього тиску Ду-40                                                                        | м            | 4,5       |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м                                                                                     | шт.          | 1         | 24                           | 5                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 101 до 120 м                                                                     | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску                                          | шт.          | 1         | 24                           | 5                                          |
| 5     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 4         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 14        | 1                            | 1                                          |
| 7     | засувка Ду 15-40 мм                                                                                                                                  | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 8     | Технічний огляд обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                                                  | шт.          | 1         | 12                           | 3                                          |
| 9     | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 2 лінії редукування                                                                           | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 10    | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 5                                          |
| 11    | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 12    | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 48        | 2                            | 1                                          |

4.9. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Вавілова 9

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Vissmann-80кВт-1шт

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Вавілова 9, надземний Ду-50/32                                                                                    | м            | 18/3      |
| 2     | м.Чернівці вул. Вавілова 9, підземний низького тиску сталь Ду-50                                                                  | м            | 6         |



| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м                                                                                     | шт.          | 1         | 12                           | 3                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м                                                                       | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску                                                       | шт.          | 1         | 12                           | 3                                          |
| 5     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 7     | засувка Ду 50-80 мм                                                                                                                                  | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 8     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 3                                          |
| 9     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 10    | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 17        | 2                            | 1                                          |

4.10. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Нагірна 7Б

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котли Маяк - 20 -18,8кВт - 1шт

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Нагірна 7Б, надземний Ду-32                                                                                       | м            | 56,5      |

| № з/п | Назва послуг (робіт) | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|----------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                      |              |           |                              |                                            |

|   |                                                                                                                                                      |     |    |    |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|
| 1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 2 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100 м                                                                      | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 3 | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 4 | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт. | 2  | 1  | 1 |
| 5 | засувка Ду 15-40 мм                                                                                                                                  | шт. | 1  | 1  | 1 |
| 6 | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт. | 1  | 25 | 1 |
| 7 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт. | 1  | 2  | 1 |
| 8 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 27 | 2  | 1 |

4.11. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Конституційна 23

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Котли -Маяк - 80кВт - 2шт

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Конституційна 23, надземний Ду-40                                                                                 | м            | 11        |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                    | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 3     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність               | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 4     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                       | шт.          | 4         | 1                            | 1                                          |
| 5     | засувка Ду 15-40 мм                                                     | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 6     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                             | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 7     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м            | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |

|   |                                                                                                                                                      |     |    |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|
| 8 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 69 | 2 | 1 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|

4.12. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Л.Українки 25

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Пальники Бунзена - 1,16кВт-52шт.

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту- для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Л. Українки 25, надземний Ду-102                                                                                   | м            | 143       |
| 2     | м.Чернівці вул. Л. Українки 25, підземний н/тиску Ду-102 - 2шт                                                                     | м            | 6/6       |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт.          | 3         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м                                                                                     | шт.          | 2         | 12                           | 3                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 121 до 150 м                                                                     | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску                                                       | шт.          | 2         | 12                           | 3                                          |
| 5     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 3         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 5         | 1                            | 1                                          |
| 7     | засувка Ду 50-80 мм                                                                                                                                  | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 8     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 3                                          |
| 9     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 51 до 100 м                                                                                 | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 10    | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 116       | 2                            | 1                                          |

4.13. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул. Університетська 19

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Пальники Бунзена - 1,16кВт-2шт.

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту- для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | м.Чернівці вул. Університетська 19, надземний Ду-50                                                                                | м            | 3,5       |
| 2     | м.Чернівці вул. Університетська 19, підземний н/тиску Ду-50                                                                        | м            | 6         |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м                                                                                     | шт.          | 1         | 12                           | 3                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м                                                                              | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску                                                       | шт.          | 1         | 12                           | 3                                          |
| 5     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 7     | засувка Ду 50-80 мм                                                                                                                                  | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 8     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 3                                          |
| 9     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 10    | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 16        | 2                            | 1                                          |

4.14. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Сторожинецька 101 ( Лаболяторія)  
Газові мережі та їх складові, газове обладнання: Пальники Бунзена - 1,16кВт - 2шт ;  
РДГС-10-1шт.

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|

|   |                                                                  |   |             |
|---|------------------------------------------------------------------|---|-------------|
|   |                                                                  |   |             |
| 1 | м.Чернівці вул. Сторожинецька101, надземний Ду-50/32/25          | м | 7,2/0,6/1,2 |
| 2 | м.Чернівці вул. Сторожинецька101, підземний низького тиску Ду-57 | м | 18          |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м                                                                                     | шт.          | 1         | 12                           | 3                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м                                                                              | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах низького тиску                                                       | шт.          | 2         | 12                           | 3                                          |
| 5     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 8         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 8         | 1                            | 1                                          |
| 7     | засувка Ду 50-80 мм                                                                                                                                  | шт.          | 2         | 1                            | 1                                          |
| 8     | Технічне обслуговування КБРТ                                                                                                                         | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 9     | Технічне обслуговування (огляд) будинкового регулятора тиску                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 10    | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 3                                          |
| 11    | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 21 до 50 м                                                                                  | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 12    | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 41        | 2                            | 1                                          |

4.15. Найменування об'єкту: м.Чернівці вул.Слобідська 1А

Газові мережі та їх складові, газове обладнання: УГОП ОП - 1шт; ПГ-4- 11,16кВт-1шт ; РДГС-10-1шт.

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|

|   |                                                                         |   |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---|------|
|   |                                                                         |   |      |
| 1 | м.Чернівці вул. Слобідська 1А, надземний Ду-32                          | м | 8    |
| 2 | м.Чернівці вул Слобідська 1А, підземний середнього тиску сталь Ду-50/32 | м | 20/6 |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості/відсікаючих клапанів                                                                              | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу від 21 до 50 м                                                                              | шт.          | 1         | 24                           | 5                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м                                                                              | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки на газопроводах середнього (високого) тиску                                          | шт.          | 1         | 24                           | 5                                          |
| 5     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 3         | 1                            | 1                                          |
| 7     | засувка Ду 15-40 мм                                                                                                                                  | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 8     | Технічне обслуговування КБРТ                                                                                                                         | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 9     | Технічне обслуговування (огляд) будинкового регулятора тиску                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 10    | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 5                                          |
| 11    | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 12    | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 14        | 2                            | 1                                          |

4.16. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 1

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 1                                                                | м            | 19        |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Технічне обслуговування побутової газової плити                                                                                                      | шт.          | 9         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Перевірка щільності побутової газової плити                                                                                                          | шт.          | 9         | 1                            | 1                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м                                                                                     | шт.          | 1         | 12                           | 1                                          |
| 4     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 5     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 9         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани кульові Ду 50-80 мм                                                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 8     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 9     | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 48        | 2                            | 1                                          |

4.17. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 2  
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту-для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2, приміщ. 2                                                                | м            | 18        |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                             | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Технічне обслуговування побутової газової плити                  | шт.          | 6         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Перевірка щільності побутової газової плити                      | шт.          | 6         | 1                            | 1                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу до 20 м | шт.          | 1         | 12                           | 1                                          |
| 4     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність        | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 5     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                | шт.          | 6         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани кульові Ду 50-80 мм                                        | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                      | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 8     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м     | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |

|   |                                                                                                                                                      |     |    |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|
| 9 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 49 | 2 | 1 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|

4.18. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,2А, приміщ.1;  
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту- для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2А, приміщ. 1                                                                | м            | 18,5      |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Технічне обслуговування побутової газової плити                                                                                                      | шт.          | 14        | 1                            | 1                                          |
| 2     | Перевірка щільності побутової газової плити                                                                                                          | шт.          | 14        | 1                            | 1                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20 м                                                                              | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 5     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 14        | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани кульові Ду 50-80 мм                                                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 8     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 9     | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 47        | 2                            | 1                                          |

4.19. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,2А, приміщ.2;  
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту- для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 2А, приміщ. 2                                                                | м            | 95        |



| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Технічне обслуговування побутової газової плити                                                                                                      | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 2     | Перевірка щільності побутової газової плити                                                                                                          | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100 м                                                                      | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 5     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани кульові Ду 50-80 мм                                                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 8     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20 м                                                                                         | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 9     | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 64        | 2                            | 1                                          |

4.20. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,4, приміщ.1;  
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту- для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4, приміщ. 1                                                                 | м            | 58,5      |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                            | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Технічне обслуговування побутової газової плити                                 | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 2     | Перевірка щільності побутової газової плити                                     | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100 м | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                       | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 5     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                               | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани кульові Ду 50-80 мм                                                       | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                     | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |

|   |                                                                                                                                                      |     |     |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|
| 8 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 21 до 50 м                                                                                  | шт. | 1   | 2 | 1 |
| 9 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 160 | 2 | 1 |

4.21. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,4, приміщ.2;  
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту- для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4, приміщ. 2                                                                 | м            | 58,5      |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Технічне обслуговування побутової газової плити                                                                                                      | шт.          | 9         | 1                            | 1                                          |
| 2     | Перевірка щільності побутової газової плити                                                                                                          | шт.          | 9         | 1                            | 1                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 51 до 100 м                                                                      | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 5     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 9         | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани кульові Ду 50-80 мм                                                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 8     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 21 до 50 м                                                                                  | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 9     | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 155       | 2                            | 1                                          |

4.22. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,4А, приміщ.1.  
Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту- для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4А, приміщ. 1                                                                | м            | 45        |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                                                                                                 | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Технічне обслуговування побутової газової плити                                                                                                      | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 2     | Перевірка щільності побутової газової плити                                                                                                          | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м                                                                       | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                                                                                            | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 5     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                                                                                                    | шт.          | 12        | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани кульові Ду 100-125 мм                                                                                                                          | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                                                                                          | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |
| 8     | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 51 до 100 м                                                                                 | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 9     | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт.          | 206       | 2                            | 1                                          |

4.23. Найменування об'єкту: м.Чернівці, вул.Небесної Сотні,4А, приміщ.2.

Газові мережі та їх складові, газове обладнання:

| № з/п | Найменування, місцезнаходження, характеристика (тиск, підземн./надземн, в забудованій частині населеного пункту- для газопроводів) | Один. виміру | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1     | Надземний газопровід. м.Чернівці, вул.Небесної Сотні, 4А, приміщ. 2                                                                | м            | 43        |

| № з/п | Назва послуг (робіт)                                                           | Один. виміру | Кількість | Періодичність обслуговування | Періодичність на рік з урах. періодичності |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | Технічне обслуговування побутової газової плити                                | шт.          | 13        | 1                            | 1                                          |
| 2     | Перевірка щільності побутової газової плити                                    | шт.          | 13        | 1                            | 1                                          |
| 3     | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу від 21 до 50 м | шт.          | 1         | 2                            | 1                                          |
| 4     | Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність                      | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 5     | крани (крім кульових) Ду 15-40 мм                                              | шт.          | 13        | 1                            | 1                                          |
| 6     | крани кульові Ду 100-125 мм                                                    | шт.          | 1         | 1                            | 1                                          |
| 7     | Транспортні витрати (компенсація логістики)                                    | шт.          | 1         | 25                           | 1                                          |

|   |                                                                                                                                                      |     |     |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|
| 8 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу від 51 до 100 м                                                                                 | шт. | 1   | 2 | 1 |
| 9 | Перевірка на герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу | шт. | 206 | 2 | 1 |